





FUNDAMENTY
- 4Φ 12 mm stal A-II, gat. 18G2, (żebrowana), zaginane do lew prostopadłych.
- strzemiona Φ 6mm co 25 cm klasa A-0, gat. St0S, (pręty gładkie)
- zalanie betonem C 16/20 (B20

- UTWARDZENIE POD TRYBUNAMI
- 6 CM KOSTKI BRUKOWEJ NA PODSYPCE PIASKOWEJ

ARCHIFORMA PRACOWNIA PROJEKTOWA

ARCHIFORMA Pracownia Projektowa

Aneta Komak-Włodek
78-500 Drawsko Pomorskie, ul. Bieszczadzka 13 www.archiforma.or
tel. 501 294 266

Temat opracowania:
Budowa trybuny czterorzędowej stałej zewnętrznej na terenie boiska

Branża: ARCHITEKTURA / PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA

Data opracowania: **Maj 2019**

Faza:

Projektant

Inwestor:
Gmina Drawsko Pomorskie
ul. Sikorskiego 41
78-500 Drawsko Pomorskie

Adres inwestycji:
dz.nr 233/22 obręb 0037 Suliszewo, jedn. ew. 320302_5 Drawsko Pomorskie obszar wiejski

Skala: **1:500**

Nazwa rysunku: **RZUT FUNDAMENTÓW**

Nr rysunku: **K-01**

NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOWI DZIEŁO AUTORSKIE I PODLEGA OCHRON ZGODNIE Z USTAWĄ Z DNIA 4 LUTEGO 1994 R. O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH.