


Projekcje się trybuny 4-rzędowa mieszcząca 150 osób siedzących. Trybuna prefabrykowane, ze stali ocynkowanej ognioowo, z siedzeniami plastikowymi w kolorze złotym oraz zielonym, wysokość opartej 25 cm).


Podstawowe cechy trybuny:

- Konstrukcja trybnu składowej wykonana jest ze słupków profilu zamkniętych, zabezpieczonych przed naruszeniem atmosferycznej porzezy, cynkowane ogniowo. Pośady trybnu wykonane są ze słupków krat pomostowych typu Verna, cynkowanych ogniowo (opcjonalnie dostępne są inne rozwiązania, jak np. blacha i tyflonarna).
- Podstawa wyposazona jest w barierki ochronne boczne oraz tyflne (malowane proszkowo standardowo na kolor pomarańczowy - RAL 2004).
- Tyflna rozdzielczozy jest projektowana i dostosowana indywidualnie do danego obiektu, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa oraz normami dotyczącymi widowni.
- Dostępna możliwość konfiguracji i dostosowania (długość, kolor, barierki, kolor siedzisk).
- Certyfikat jakości PN-EN (Polska Norma).

Wybrane parametry techniczne:

- Typ siedziska: plastikowe (polipropylenowe) bez oparcia 11 cm, w wariancie z oparciem o wysokość 26 lub 32 cm. Z dasłem trudnoopalności, odporności oraz wytrzymałości. Wzmocniona konstrukcja wsporczą z dodatkowym zabranianiem pod siedziskiem i podwójna szanika tylna maksymalnie podnosią trwałość i przeciwdziałają akom wandalizm. Odporne na promieniowanie UV oraza temperatury. Wyposazone w otwór odprowadzający wodę oraz miejsce przeznaczane na tabliczkę z numerem miejsca
- Rozstaw osów siedzisk: 500 mm
- Różnica poziomów między podestami: 200 mm
- Szerokość wejść: >120 cm
- Wysokość stopni pośrednich: brak stopni pośrednich
- zabezpieczenie antykorozyjne: cynkowanie ogniowe



 ARCHIFORMA Pracownia Projektowa Alena Komań-Włodek 78-500 Drawsko Pomorskie, ul. Bieszczyńska 13 www.archiforma.org tel. 501 294 266			
Temat opracowania: Budowa i plany czyszczącej ścieki zewnętrznej na terenie boiska			
Nazwa: ARCHICENTRUM / PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA		Data opracowania: Maj 2019	
Rodzaj: Plan			
Projektant: 			
Wykonawca: Gmina Drawsko Pomorskie ul. Skarbińskiego 41 78-500 Drawsko Pomorskie			
Adres inwestycji: dz. nr 235/022, ośrodek 0037 Suliszewo, jedn. ew. 32/03/02, 5 Drawsko Pomorskie, obszar wiejski			
Niniejsze opracowanie stanowi dzieło autorskie i podlega ochronie ZŁOŻONE ZŁUSTWIAM I NIE MOŻE BYĆ KOPIOWANE, REPRODUCOWANE LUB INACZELNIE WYKORZYSTANE BEZ POZWOLENIA AUTORSKIMU I PRACOWNI PROJEKTOWEJ.			
Skala: 1:50		Inne uwagi: KOLORYSTYKA	
Tytuł: A-02			