


Przekrój konstrukcyjny A-A skala 1:50



8/10 cm	kostka granitowa szara surowo łupana, nieregularna	4/6 cm	kostka granitowa szara surowo łupana, nieregularna
5 cm	podsyпка cementowo – piaskowa 1:4	3 cm	podsyпка cementowo – piaskowa 1:4
10 cm	ława betonowa C12/15, P=0,08m ² /m	5–17 cm	beton C12/15
15/17 cm	kostka granitowa szara surowo łupana, nieregularna	10–20 cm	podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego #0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm
5 cm	podsyпка cementowo – piaskowa 1:4		
15 cm	podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego #0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm		
10 cm	ulepszone podłoże; kruszywo stabilizowane cementem C _{3/4} , o I _s =1,00 i wtórnym module odkształcenia ≥ 80MPa		
	grunt rodzimy lub nasypowy wyprofilowany i zagęszczony do I _s =0,98		
47 cm		41 cm	

UWAGA:

- 1) Wymiary przekrojów podano w metrach [m]
- 2) Wypełnienie spoin - zaprawa cementowa



PRACOWNIA PROJEKTOWA
Katarzyna Przybysz
71-050 Szczecin, ul.Polskich Marynarzy 92/9

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE
Przedmiotowy projekt jest chroniony prawem autorskim zgodnie z art.1 i nast. Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z 23.02.1995 r.)

tel. 609 063 173
kprzybysz.projekty@gmail.com

NIP 253-009-98-75
REGON 320386061

PROJEKTANT:	Zakres i nr uprawnień	Podpis
mgr inż. Katarzyna PRZYBYSZ	upr. nr ZAP/0192/POOD/09 w specjalności drogowej b/o	
SPRAWDZAJĄCY:	Zakres i nr uprawnień	Podpis
mgr inż. Bogdan BLOCH	upr. nr ZAP/0051/POOD/12 w specjalności drogowej b/o	
Inwestor:		
 Gmina Drawsko Pomorskie ul. Gen. Władysława Sikorskiego 41 78-500 Drawsko Pomorskie		
PROJEKT:		
Przebudowa ulicy Cmentarnej na odcinku od ulicy Sikorskiego w kierunku przedszkola, Drawsko Pomorskie		
BRANŻA:	FAZA:	
DROGOWA	PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY	
Nazwa rysunku:	Data:	NR RYS.
PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY A-A	30.08.2017 r.	3
	Skala:	
	1:50	
	Rozmiar:	
	A4	rev.00